

STRUTTURA COMPLESSA
DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE SUD EST
Struttura Semplice Attività di Produzione

ENI S.p.A. Effrazione Oleodotto 12" Sannazzaro – Genova Fegino
Comune di Molino dei Torti
(n. 2734 dell'Anagrafe Regionale dei siti da bonificare)

Progetto Operativo di Bonifica
Risconto al verbale della Conferenza dei Servizi dell'08/09/2023.

RELAZIONE DI CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO
G07_2023_01267-004

Risultato atteso: B1.03

SOGGETTO: ENI S.p.A. Oleodotto 12" Sannazzaro – Genova Fegino

COMUNE: Molino dei Torti

RICHIEDENTE: Comune di Molino dei Torti

Redazione	Funzione: Collab. tecnico professionale – Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est Nome: Dott.ssa Maura Albertazzi	
Verifica e Approvazione	Funzione: Dirigente SS Attività di Produzione Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Nome: Dott. Enrico Bonansea	

INDICE

- 1. Descrizione dell'opera e valutazioni relative alla situazione ambientale del territorio in cui è ubicata**
- 2. Analisi del progetto e valutazioni di conformità legislativa**
- 3. Conclusioni**

1. Descrizione dell'opera e valutazioni relative alla situazione ambientale del territorio in cui è ubicata

Le valutazioni e le considerazioni tecniche espresse in questa sede, come da Vostra richiesta Prot.n. 2843/23 del 28/11/2023 Prot. di acquisizione Arpa n. 108108 del 29/11/2023, sono formulate in merito al documento trasmesso a mezzo PEC Prot. n. PANIND/3140/2023/P da Eni Rewind S.p.A. (di seguito Parte), mandataria di Eni S.p.A. Energy Evolution - Refining Evolution & Transformation, per il sito dell'effrazione all'Oleodotto Eni 12" Sannazzaro – Genova Fegino in Comune di Molino dei Torti.

L'elaborato fornisce riscontro alle richieste formulate dagli Enti durante la Conferenza dei servizi tenutasi per la valutazione del documento "Progetto Operativo di Bonifica".

2. Analisi del progetto e valutazioni di conformità legislativa

Dalla valutazione della nota di riscontro, si prende atto che sono state recepite le richieste di Arpa contenute nella precedente relazione tecnica pratica n. G07_2023_01267-002 prot. di trasmissione n. 80824 del 06/09/2023.

Il sistema di barrieramento verrà mantenuto attivo per tutta la durata dell'intervento SER, così come il sistema di SVE/AS.

Per ogni ciclo Pull&Push su ogni piezometro è stato previsto il prelievo di campioni pre- e post-intervento, finalizzati alla valutazione della qualità delle acque dei punti oggetto di trattamento.

Si prende atto che il principio con cui operano i surfattanti, essendo di tipo fisico e non chimico, non comporta la formazione di sottoprodotti. E' stato allegato il documento di approfondimento del prodotto Ivey Sol.

E' stata accolta la richiesta di trasmettere i risultati dei monitoraggi previsti sui sistemi di bonifica con appositi report a cadenza trimestrale.

3. Conclusioni

Sulla base delle considerazioni tecniche sopra esposte, questo Ente, per quanto di competenza, non ravvisa elementi ostativi all'approvazione del documento presentato e all'avvio delle attività previste.